

	Площадь/п.м ./штук	Отделочные мат-лы	Черновые мат-лы	Работа (руб.)	Сумма (руб.)
Демонтажные работы с разработкой грунта					153510.00
Демонтажные работы		0.00	0.00	153510.00	153510.00
Фасад и кровля паркинга с хоз блоками					1595660.00
Штукатурка стен	506кв.м.	48000.00	11000.00	151800.00	210800.00
Штукатурка силиконовая	506 кв.м.	133600.00	36000.00	253000.00	422600.00
Бетонные работы	25куб.м.	100000.00	16000.00	75000.00	191000.00
Монтаж кирпичной кладки	48куб.м.	33600.00	5700.00	48000.00	87300.00
Монтаж перекрытия хоз блоков	11 кв.м.	15000.00	2700.00	15400.00	33100.00
Монтаж стяжки кровли паркинга	236кв.м	42000.00		94400.00	136400.00
Монтаж гидроизоляции	236кв.м	19000.00	11000.00	47200.00	77200.00
Жидкая кровля	225 кв.м.	84400.00	4200.00	90000.00	178600.00
Ограждение	8,96 п.м.	72000.00	6000.00	10200.00	88200.00
Двери в хозблоки	2 шт.	18000.00	2000.00	8000.00	28000.00
Водосточная труба	32,4п.м. желоб+4,6п.м. трубы	3500.00	4300.00	12960.00	20760.00
Монтаж парапетов	108п.м.	34000.00	3700.00	21600.00	59300.00
Фонари	4 шт.	16400.00			16400.00
Светильники	14 шт.	46000.00			46000.00
Ландшафт					778850.00
Тротуарная плитка	191 кв.м.	146100.00	29000.00	95500.00	270600.00
Бордюрный камень	165 кв.м.	135300.00	13700.00	41250.00	190250.00
Газон/трава	2 мешка	8000.00			8000.00
Растения		110000.00			110000.00
Кадки	20 шт.	200000.00			200000.00
Беседки симметричные (2)					434350.00
Гибкая черепица	97 кв.м.	77600.00	6800.00	58200.00	142600.00
Брус строганый	105 п.м.	30000.00	3700.00	16000.00	49700.00
Брусок для реек	220 п.м.	8800.00	2400.00	21750.00	32950.00
Пластик.панели для потолка	47 кв.м.	14500.00	3200.00	18800.00	36500.00
Террасная доска	38 кв.м.	64900.00	7800.00	45600.00	118300.00
Окраска в цвет ралла	47кв.м	9800.00	1200.00	14800.00	25800.00
Монтаж закладных	28 шт	10000.00	1700.00	16800.00	28500.00
Центральная беседка					219100.00
Брус строганый	75 п.м.	21300.00	2100.00	6400.00	29800.00
Брусок для реек	см.примечани е выше				
Пластик.панели для потолка	73 кв.м.	14500.00	4700.00	29200.00	48400.00
Террасная доска	47 кв.м.	80300.00	4200.00	56400.00	140900.00
Щит			17000.00	81600.00	98600.00
Краска фасадная	24 кв.м.	8800.00		9600.00	18400.00
Буквы	11 шт.	44000.00		11000.00	55000.00
					0.00
					0.00
Качели гнездо	1 шт.	97000.00			97000.00
Доставка	4шт				16000.00
ИТОГО		1698400.00			3466470.00

Отделка фасада	Полный вариант, предложенный ПСК "Инжтехстрой"	Вариант, предложенный ПСК "Инжтехстрой", только без центральной беседки	Вариант, предложенный ПСК "Инжтехстрой", только без двух узких беседок	Вариант, предложенный ПСК "Инжтехстрой", только без всех беседок
С реставрацией имеющегося фасада и заменой 160 кв.м. керамогранита	3105070.00	2855970.00	2670720.00	2451620.00
С переборкой всего имеющегося фасада керамогранита (примерно 460 кв.м.)	3315070.00	3095970.00	2880720.00	2661620.00
облицовки всего имеющегося фасада декоративной штукатуркой (506 кв.м.)	3466470.00	3247370.00	3032120.00	2813020.00